Перечень работ при "Косметическом" ремонте.

Стены:
- демонтаж старых обоев, краски;
- грунтовка бетоноконтактом;
- шлифовка финишная;
- шпаклевка в 2 слоя;
- поклейка обоев;
- грунтовка.

Пол:
- демонтаж старого напольного покрытия;
- монтаж ламината, линолеума.

Потолок:
- покраска водоэмульсионкой в 2 слоя;
- демонтаж старых обоев, краски;
- шлифовка финишная;
- шпаклевка в 2 слоя;
- грунтовка;
- демонтаж краски с потолка, стен;
- покраска стен и потолка.

Перечень работ при "Капитальном ремонте".

Стены:
- демонтаж старых обоев, краски;
- выравнивание под "Правило";
- грунтовка бетоноконтактом;
- демонтаж/монтаж дверей;
- шлифовка финишная;
- шпаклевка в 2 слоя;
- поклейка обоев;
- грунтовка.

Пол:
- демонтаж старого напольного покрытия;
- монтаж ламината, линолеума;
- устройство цементной стяжки;
- грунтовка бетоноконтактом.

Потолок:
- покраска водоэмульсионкой в 2 слоя;
- демонтаж старых обоев, краски;
- грунтовка бетоноконтактом;
- выравнивание потолка;
- шлифовка финишная;
- шпаклевка в 2 слоя;
- грунтовка.

Электромонтаж:
- монтаж электрощита внутри квартиры;
- замена всей разводки.

Сантехника:
- замена всей разводки от стояка;
- подключение оборудования.

Ванна и туалет:
- выравнивание пола, стен, потолка;
- демонтаж краски с потолка, стен;
- подключение оборудования;
- монтаж реечного потолка;
- демонтаж оборудования;
- укладка плитки на стены;
- укладка плитки на пол;
- демонтаж плитки;
- монтаж стен.

Перечень работ при "Ремонте класса Люкс".

Стены:
- демонтаж старых обоев, краски;
- выравнивание по "Маякам";
- грунтовка бетоноконтактом;
- демонтаж/монтаж дверей;
- шлифовка финишная;
- шпаклевка в 2 слоя;
- поклейка обоев;
- грунтовка;
- покраска.

Пол:
- демонтаж старого напольного покрытия;
- устройство цементной стяжки с сеткой;
- монтаж ламината, линолеума;
- устройство цементной стяжки;
- грунтовка бетоноконтактом;
- укладка плитки.

Потолок:
- устройство подвесного потолка из ГКЛ (уровни);
- покраска водоэмульсионкой в 2 слоя;
- демонтаж старых обоев, краски;
- грунтовка бетоноконтактом;
- выравнивание потолка;
- шлифовка финишная;
- шпаклевка в 2 слоя;
- грунтовка.

Электромонтаж:
- монтаж электрощита внутри квартиры;
- замена всей разводки.

Сантехника:
- замена всей разводки от стояка;
- подключение оборудования.

Ванна и туалет:
- выравнивание пола, стен, потолка;
- демонтаж краски с потолка, стен;
- подключение оборудования;
- монтаж реечного потолка;
- демонтаж оборудования;
- укладка плитки на стены;
- укладка плитки на пол;
- демонтаж плитки;
- монтаж стен.